

## PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zadania:

**Remont drogi gminnej nr 1110005 L  
długości 500,0 m**

0

**GINA UCHANIE**

L.p.		Opis	Jednostka miary	Ilość
1	KNNR 1 0111-01	Odstonięcie krawędzi jezdni  500 x 0,5 x 2	m <sup>2</sup>	500,00
2	KNNR-6 1005-06	Oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej  500 x 3	m <sup>2</sup>	1 500,00
3	KNNR-6 1005-07	Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową  500 x 3	m <sup>2</sup>	1 500,00
4	KNNR-6 0309-02	Wykonanie warstwy wiążąco-wyrównawczej z masy mineralno asfaltowej . Grubość 4,0 cm po zawałowaniu  500 x 3	m <sup>2</sup>	1 500,00
5	KNNR-6 1005-07	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową  500 x 3	m <sup>2</sup>	1 500,00
6	KNNR-6 0309-03	Wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno-asfaltowej, Grubość 6,0 cm po zawałowaniu z posmarowaniem krawędzi asfaltem  500 x 3	m <sup>2</sup>	1 500,00