

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 lamperia</b>					
1	<b>KNR 19-01</b>	Usunięcie starej farby olejnej - ze ścian o pow. ponad 1,0 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1310-09</b>				
	<b>analogia</b>	199.62	m <sup>2</sup>	199.620	
				<b>RAZEM</b>	<b>199.620</b>
<b>2 KNR 19-01</b>					
d.1	<b>0819-07</b>	Profile ciągnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 40 cm	m		
		32	m	32.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.000</b>
<b>3 KNR 19-01</b>					
d.1	<b>0819-08</b>	Profile ciągnione zwykłe - dodatek za każde 5 cm rozwinięcia	m		
		Krotność = 8			
		32	m	32.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.000</b>
<b>4 KNR 19-01</b>					
d.1	<b>0707-01</b>	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej zwykłych kat. III na ścianach ceramicznych o pow. do 1 m2	m <sup>2</sup>		
		199.62	m <sup>2</sup>	199.620	
				<b>RAZEM</b>	<b>199.620</b>
<b>5 KNR 19-01</b>					
d.1	<b>0707-01</b>	dodatek za prac	m <sup>2</sup>		
		199.62*0.2	m <sup>2</sup>	39.924	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.924</b>
<b>6 KNR 0-40</b>					
d.1	<b>0212-01</b>	Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie scalające	m <sup>2</sup>		
		199.62	m <sup>2</sup>	199.620	
				<b>RAZEM</b>	<b>199.620</b>
<b>7 NNRNKB</b>					
d.1	<b>202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		199.62	m <sup>2</sup>	199.620	
				<b>RAZEM</b>	<b>199.620</b>
<b>8 KNR 19-01</b>					
d.1	<b>1302-02</b>	Malowanie tynków gładkich zewnętrznych farbą krzemianową	m <sup>2</sup>		
		199.62	m <sup>2</sup>	199.620	
				<b>RAZEM</b>	<b>199.620</b>
<b>2 konserwacja sztukaterii -nawa główna</b>					
<b>9 KNR 2-02</b>					
d.2	<b>1610-08</b>	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wys.kolumny do 12 m- wynajem	kol.		
	<b>analogia</b>	1	kol.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>10 d.2 analiza indywidualna</b>					
		Czyszczenie sztukaterii w nawie głównej z/g z programem prac konserwatorskich	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3 malowanie wnętrza -nawa główna</b>					
<b>11 KNR 0-25</b>					
d.3	<b>0101-01</b>	Mycie konstrukcji pełnościennych wodą z detergentem	m <sup>2</sup>		
	<b>analogia</b>	1140	m <sup>2</sup>	1140.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1140.000</b>
<b>12 NNRNKB</b>					
d.3	<b>202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		1140	m <sup>2</sup>	1140.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1140.000</b>
<b>13 KNR 19-01</b>					
d.3	<b>1302-02</b>	Malowanie tynków gładkich zewnętrznych farbą krzemianową	m <sup>2</sup>		
		1140	m <sup>2</sup>	1140.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1140.000</b>
<b>4 stolarka okienna</b>					
<b>14 KNR 19-01</b>					
d.4	<b>1019-05</b>	Ostrożne wyjęcie ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych o pow. do 5.0 m2	m <sup>2</sup>		
		64.32+6.73+3.28+0.42+1.98+2.1+0.64+0.25	m <sup>2</sup>	79.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>79.720</b>
<b>15 KNR 19-01</b>					
d.4	<b>0702-02</b>	Odbicie pasów tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej i cementowo-wapiennej o szer. do 20 cm	m		
		164.08	m	164.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>164.080</b>
<b>16 KNR 19-01</b>					
d.4	<b>0728-03</b>	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ościeżach o szer. do 30 cm	m <sup>2</sup>		
		164.08*0.4	m <sup>2</sup>	65.632	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.632</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.4	analiza indywidualna	Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne dwurzędowe budownictwa użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
		79.72	m <sup>2</sup>	79.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>79.720</b>